ANEXO 6. FORMATO PARA PRESENTAR PRECIOS MÁS BAJOS. PARTIDA UNO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO METROBÚS/LPN/008/2025, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A CORTINAS Y PORTONES DE ACCESO A LAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1, 3, 5 Y 6 2025" (PARTIDA UNO) y **"SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A CUBIERTAS Y FACHADAS EN ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1, 2, 5 Y 6" (PARTIDA DOS).**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
RFC	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	

SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A CORTINAS Y PORTONES DE ACCESO A LAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1, 3, 5 Y 6 2025" (PARTIDA UNO).

Línea 1

No	*Concepto*	*Unidad*	*Cantidad*	*Precio unitario sin IVA*	*Subtotal sin IVA*	*% de descuento*
1	Suministro e instalación de cortina enrollable de servicio, modelo Jabe Lux calibre 22 con perforaciones de diámetro de 3/32" en galvanizado, en la estación José María Velasco del Corredor Insurgentes Línea 1 de	Servicio	1			

	Metrobús con medidas de 2.96 x 3.60 metros con un ajuste de medidas de +/- 20 centímetros, será entera responsabilidad del proveedor corroborar las dimensiones de la cortina previo a su fabricación. Incluye guías AR calibre 16 galvanizada, batiente tubular estándar calibre 14 galvanizada con chapa / pasadores laterales, flecha (VFIMEA 4T4), Tubo de 4" cedula 30 con aumentos a 6" para flechas de cualquier sistema de operación, mecanismos de elevación a base de aparatos de cadena reforzados y embalados con doble multiplicación de engranes montados en placa de acero de ½" aparato (CMX - A UNIVERSAL con contraplaca), par de discos antifricción para placas de 35 x 35 con tubo de 4", desmantelamiento y retiro de la cortina así como de los accesorios con recuperación, se deberán de contemplar las adecuaciones sustitución de las piezas de acabado y pintura afectados, el suministro y colocación de la señalética y acabados afectados por determinadas adecuaciones de las mismas, en lo que se debe considerar mano de obra, equipo, herramienta, andamios, desmontaje y montaje, soldaduras, señalamiento, andamios, trabajos nocturnos, entrega de cortina retirada en el patio de encierro de Metrobús Módulo 20					

	ubicado en Calzada De las Bombas N° 1031, Esquina con Avenida Canal Nacional, Colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					
2	Suministro e instalación de cortina enrollable de servicio, modelo Jabe Lux calibre 22 con perforaciones de diámetro de 3/32” en galvanizado, en la estación Poliforum del Corredor Insurgentes Línea 1 de Metrobús con medidas 3.57 x 2.03 metros con un ajuste de medidas de +/- 20 centímetros, será entera responsabilidad del proveedor corroborar las dimensiones de la cortina previo a su fabricación. Incluye guías AR calibre 16 galvanizada, batiente tubular estándar calibre 14 galvanizada con chapa / pasadores laterales, flecha (VFIMEA 4T4), Tubo de 4” cedula 30 con aumentos a 6” para flechas de cualquier sistema de operación, mecanismos de elevación a base de aparatos de cadena reforzados y embalados con doble multiplicación de engranes montados en placa de acero de ½” aparato (CMX - A UNIVERSAL con contraplaca), par de discos antifricción para placas de 35 x 35 con tubo de 4”, desmantelamiento y retiro de la cortina así como de los accesorios con recuperación, se deberán de contemplar las	Servicio	1			

	adecuaciones sustitución de las piezas de acabado y pintura afectados, el suministro y colocación de la señalética y acabados afectados por determinadas adecuaciones de las mismas, en lo que se debe considerar mano de obra, equipo, herramienta, andamios, desmontaje y montaje, soldaduras, señalamiento, andamios, trabajos nocturnos, entrega de cortina retirada en el patio de encierro de Metrobús Módulo 20 ubicado en Calzada De las Bombas N° 1031, Esquina con Avenida Canal Nacional, Colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					
3	Mantenimiento a portón de acceso a estación compuesto por 2 hojas a base de placa y perfiles de acero, de una sección de 2.90 metros de ancho y 2.90 metros de alto; el cual consiste en el suministro e instalación de 4 biveles con balero de 3” (2 superiores y 2 inferiores) con capacidad de carga de 1000 kg cada bivel con balero. Incluye el desmontaje y montaje de las 2 hojas del portón por medios mecánicos y manuales, retiro de biveles y baleros existentes, aplicación de cordones de soldadura tipo AW ECOWELD 7018 1/8'', en toda la superficie de contacto, aplicación de grasa lubricante, aplicación de pintura negro mate, equipo,	Servicio	2			

	herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Este concepto se ejecutará en las estaciones Fuentes Brotantes y Ayuntamiento.					

Línea 3

N°	*Concepto*	*Unidad*	*Cantidad*	*Precio unitario sin IVA*	*Subtotal sin IVA*	*% de descuento*
4	Suministro e instalación de cortina enrollable de servicio, modelo Jabe Lux calibre 22 con perforaciones de diámetro de 3/32” en galvanizado, en la estación Jupiter del Corredor Eje 1 Poniente Línea 3 de Metrobús con medidas 2.70 x 2.75 metros con un ajuste de medidas de +/- 20 centímetros, será entera responsabilidad del proveedor corroborar las dimensiones de la cortina previo a su fabricación. Incluye guías AR calibre 16 galvanizada, batiente tubular estándar calibre 14 galvanizada con chapa / pasadores laterales, flecha (VFIMEA 4T4), Tubo de 4” cedula 30 con aumentos a 6” para flechas de cualquier sistema de operación, mecanismos de elevación a base de aparatos de cadena reforzados y embalados con doble multiplicación de engranes montados en placa de acero de ½” aparato (CMX - A UNIVERSAL con contraplaca), par de discos antifricción para placas de 35 x 35 con tubo de 4”, desmantelamiento y retiro de la cortina así como de los accesorios con recuperación, se deberán de contemplar las adecuaciones	Servicio	1			

	sustitución de las piezas de acabado y pintura afectados, el suministro y colocación de la señalética y acabados afectados por determinadas adecuaciones de las mismas, en lo que se debe considerar mano de obra, equipo, herramienta, andamios, desmontaje y montaje, soldaduras, señalamiento, andamios, trabajos nocturnos, entrega de cortina retirada en el patio de encierro de Metrobús Módulo 20 ubicado en Calzada De las Bombas N° 1031, Esquina con Avenida Canal Nacional, Colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					

Línea 5

N°	***Concepto***	***Unidad***	***Cantidad***	***Precio unitario sin IVA***	***Subtotal sin IVA***	***% de descuento***
5	Suministro e instalación de cortina enrollable de servicio modelo Jabe Lux calibre 22 con perforaciones de diámetro de 3/32” en galvanizado, en la estación Cafetales del Corredor Eje 3 Oriente Línea 5 de Metrobús con medidas 2.70 x 4.50 metros con un ajuste de medidas de +/- 20 centímetros, será entera responsabilidad del proveedor corroborar las dimensiones de la cortina previo a su fabricación. Incluye guías AR calibre 16 galvanizada, batiente tubular estándar calibre 14 galvanizada con chapa / pasadores laterales, flecha (VFIMEA 4T4), Tubo de 4” cedula 30 con aumentos a 6” para flechas de cualquier sistema de operación, mecanismos de elevación a base de aparatos de cadena	Servicio	1			

	reforzados y embalados con doble multiplicación de engranes montados en placa de acero de ½" aparato (CMX - A UNIVERSAL con contraplaca), par de discos antifricción para placas de 35 x 35 con tubo de 4", desmantelamiento y retiro de la cortina así como de los accesorios con recuperación, se deberán de contemplar las adecuaciones sustitución de las piezas de acabado y pintura afectados, el suministro y colocación de la señalética y acabados afectados por determinadas adecuaciones de las mismas, en lo que se debe considerar mano de obra, equipo, herramienta, andamios, desmontaje y montaje, soldaduras, señalamiento, andamios, trabajos nocturnos, entrega de cortina retirada en el patio de encierro de Metrobús Módulo 20 ubicado en Calzada De las Bombas N° 1031, Esquina con Avenida Canal Nacional, Colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					
6	Suministro e instalación de cortina enrollable de servicio modelo Jabe Lux calibre 22 con perforaciones de diámetro de 3/32" en galvanizado, en las estaciones La Virgen y Las Bombas del Corredor Eje 3 Oriente Línea 5 de Metrobús con medidas 2.70 x 2.05 metros con un ajuste de medidas de +/- 20 centímetros, será entera responsabilidad del proveedor corroborar las dimensiones de la cortina previo a su fabricación. Incluye guías AR calibre 16 galvanizada, batiente tubular estándar calibre 14 galvanizada con chapa / pasadores laterales, flecha (VFIMEA 4T4), Tubo de 4" cedula 30 con aumentos a 6" para flechas de	Servicio	2			

	cualquier sistema de operación, mecanismos de elevación a base de aparatos de cadena reforzados y embalados con doble multiplicación de engranes montados en placa de acero de ½" aparato (CMX - A UNIVERSAL con contraplaca), par de discos antifricción para placas de 35 x 35 con tubo de 4", desmantelamiento y retiro de la cortina así como de los accesorios con recuperación, se deberán de contemplar las adecuaciones sustitución de las piezas de acabado y pintura afectados, el suministro y colocación de la señalética y acabados afectados por determinadas adecuaciones de las mismas, en lo que se debe considerar mano de obra, equipo, herramienta, andamios, desmontaje y montaje, soldaduras, señalamiento, andamios, trabajos nocturnos, entrega de cortina retirada en el patio de encierro de Metrobús Módulo 20 ubicado en Calzada De las Bombas N° 1031, Esquina con Avenida Canal Nacional, Colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					
7	Suministro, habilitado y colocacion de estructura metalica PTR de 2" x 2" calibre 12 incluyendo primer anticorrosivo de cromacote de zinc, pintura automotiva color negro mate para estructura en estacion, con uniones con aplicación de cordones de soldadura tipo AW ECOWELD 7018 1/8'', en los vanos abiertos de los cubos de elevadores de las estaciones ESIME Culhuacán y La Virgen; incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreos,	Kg	1000			

	descargas dentro y fuera del lugar de trabajo los trabajos deberan ser considerados tanto diurnos como nocturnos sin cargo adicional.					

Línea 6

N°	*Concepto*	*Unidad*	*Cantidad*	*Precio unitario sin IVA*	*Subtotal sin IVA*	*% de descuento*
8	Mantenimiento a portón de acceso a estación compuesto por 2 hojas a base de placa y perfiles de acero, de una sección de 2.90 metros de ancho y 2.90 metros de alto; el cual consiste en el suministro e instalación de 4 biveles con balero de 3" (2 superiores y 2 inferiores) con capacidad de carga de 1000 kg cada bivel con balero. Incluye el desmontaje y montaje de las 2 hojas del portón por medios mecánicos y manuales, retiro de biveles y baleros existentes, aplicación de cordones de soldadura tipo AW ECOWELD 7018 1/8'', en toda la superficie de contacto, aplicación de grasa lubricante, aplicación de pintura negro mate, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Este concepto se ejecutará en las estaciones Villa de Aragón, Francisco Morazán, Colegio de Bachilleres 9 y La Pradera.	Servicio	4			

SUBTOTAL (8 CONCEPTOS)	
IVA	
TOTAL (8 CONCEPTOS)	
DESCUENTO DE OFERTA	

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO METROBUS/LPN/009/2025

ANEXO 6. FORMATO PARA PRESENTAR PRECIOS MÁS BAJOS. PARTIDA DOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO METROBÚS/LPN/008/2025, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A CORTINAS Y PORTONES DE ACCESO A LAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1, 3, 5 Y 6 2025" (PARTIDA UNO) y **"SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A CUBIERTAS Y FACHADAS EN ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1, 2, 5 Y 6" (PARTIDA DOS).**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
RFC	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	

"SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A CUBIERTAS Y FACHADAS EN ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1, 2, 5 Y 6" (PARTIDA DOS).

DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE FORMATO:

Subpartida 1
Colocación de cinta prefabricada a base de aluminio laminado y asfalto modificado tipo "alusticker" en cubiertas de policarbonato en estaciones de Línea 1 y Línea 6:

N°	*Descripción*	*Unidad*	*Cantidad Mínima*	*Cantidad Máxima*	*Precio unitario sin IVA*	*% de Descuento*	*Subtotal cantidad mínima sin IVA*	*Subtotal cantidad máxima sin IVA*
1	Retiro y colocación de sello en traslapes de techumbres, botaguas, canalones, domos; a una altura máxima de 7.5 metros, incluye: lavado a presión, neutralización de áreas oxidadas con convertidor de oxido base agua guardquim prep quimox, imprimación de la superficie de 15 cm de ancho con impercoat primario sbs, aplicación de cinta prefabricada autoadherible tipo alusticker de 14 cm de ancho y 1.5 mm de espesor, acabado con foil de aluminio plastificado, imperquimia o similar.	ML	500	2000				

	El concepto incluye: prueba para descartar filtraciones, desmontaje y retiro del material existente, mano de obra, herramienta, consumibles, andamios, acarreos para desecho de material retirado, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.							
SUBTOTAL SIN IVA							**$**	**$**
IVA							**$**	**$**

Subpartida 2
Aplicación de impermeabilizante en losas de azoteas de cuartos de servicios, sustitución de cubiertas de domos de cuartos de servicio y en estaciones de las Líneas 2, 5 y 6:

N°	*Descripción*	*Unidad*	*Cantidad Mínima*	*Cantidad Máxima*	*Precio unitario sin IVA*	*% de Descuento*	*Subtotal cantidad mínima sin IVA*	*Subtotal cantidad máxima sin IVA*
2	Suministro y aplicación a 2 manos de impermeabilizante acrílico elastomérico base agua de secado extra rápido con tecnología hidro-repelente color terracota con garantía de 4 años, Acriton Proshied Max o similar con iguales o superiores características, en azotea de cuartos de servicio, incluye: preparación de la zona de trabajo según lo indique el fabricante del impermeabilizante, limpieza del área de trabajo retirando falsas adherencias del	M2	975	1,950				

	sistema impermeable existente, eliminación completa de polvo, impurezas y basura, lavado de superficie con agua a presión dejando secar para la aplicación del producto; herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, mano de obra, acarreos verticales y horizontales tanto interiores como exteriores, elevaciones de hasta 5 metros de altura, traslapes, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
3	Suministro y aplicación a una mano de sellador primario acrílico para sistemas impermeables a base de resinas acrílicas y aditivos especiales Acriton Sellador o similar con iguales o superiores características, sin diluir, en azotea de cuartos de servicio, incluye: preparación de la zona de trabajo según lo indique el fabricante del impermeabilizante, limpieza del área de trabajo retirando falsas adherencias del sistema impermeable existente, eliminación completa de polvo, impurezas y basura, lavado de superficie con agua a presión dejando secar para la aplicación del producto; herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, mano de obra, acarreos verticales y horizontales tanto interiores como exteriores, elevaciones de hasta 5 metros de altura, traslapes, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	975	1,950				

4	Sellado de fisuras y grietas con resanador a base de resinas acrílicas base agua, agentes minerales y alto contenido de fibras sintéticas; libres de asbesto; y aplicación de membrana de refuerzo de poliéster tejido para sistemas impermeables, tejida en forma cuadricular, elaborada con fibras de poliéster flexible, diseñada para reforzar multidireccionalmente sistemas impermeables Acriflex o similar con iguales o superiores características, en azotea de cuartos de servicio en azotea de cuartos de servicio, incluye: preparación de la zona de trabajo según lo indique el fabricante del impermeabilizante, limpieza del área de trabajo retirando falsas adherencias del sistema impermeable existente, eliminación completa de polvo, impurezas y basura, lavado de superficie con agua a presión dejando secar para la aplicación del producto; herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, mano de obra, acarreos verticales y horizontales tanto interiores como exteriores, elevaciones de hasta 5 metros de altura, traslapes, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	244	487				
5	Mantenimiento a domos de ventilación e iluminación. Suministro y colocación de hoja de policarbonato sólido transparente Lexan o similar con iguales o superiores características, con alta resistencia a los impactos, resistencia a las rayaduras y protección UV de 6 mm de espesor de 1 metro de largo x 1 metro de ancho (pudiendo ser ajustada con +- 20 cm en la	Pza	15	30				

	colocación en sitio) pijada sobre estructura de perfil de aluminio, adherida con cinta Norton o similar doble cara de baja densidad de ½" calzando la hoja a una pendiente mínima no mayor al 1.5%; en azotea de cuartos de servicio a una altura de 5 metros, el proveedor tendrá enteramente la responsabilidad de corroborar las dimensiones antes de mandar a fabricar e instalar. Para la colocación de la hoja de policarbonato se deberá considerar el retiro del policarbonato tipo domo existente, suministro de materiales, sujeciones, tornillería, fletes, izajes, herramienta, equipo, mano de obra, elevaciones, acarreos horizontales y verticales, equipo de seguridad, retiro de materiales sobrantes fuera de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta colocación así como la aplicación de sellador entre el perfil de aluminio y la hoja de policarbonato con silicón neutro de alto desempeño en adhesión, libre de oximas, bajo contenido de orgánicos volátiles, amplio rango en la temperatura, capacidad de movimiento de 25% y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
SUBTOTAL SIN IVA							**$**	**$**

IVA		**$**	**$**

Subpartida 3
Sellado de juntas, sustitución de vitroblocks e impermeabilización de losas en cubos de elevadores en estaciones de Línea 5:

N°	*Descripción*	*Unidad*	*Cantidad Mínima*	*Cantidad Máxima*	*Precio unitario sin IVA*	*% de Descuento*	*Subtotal cantidad mínima sin IVA*	*Subtotal cantidad máxima sin IVA*
6	Suministro y aplicación a 2 manos de impermeabilizante acrílico elastomérico base agua de secado extra rápido con tecnología hidro-repelente color terracota con garantía de 4 años, Acriton Proshied Max o similar con iguales o superiores características, en azotea de cuartos de servicio, incluye: preparación de la zona de trabajo según lo indique el fabricante del impermeabilizante, limpieza del área de trabajo retirando falsas adherencias del sistema impermeable existente, eliminación completa de polvo, impurezas y basura, lavado de superficie con agua a presión dejando secar para la aplicación del producto; herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, mano de obra, acarreos verticales y horizontales tanto interiores como exteriores, elevaciones de hasta 15 metros de altura, andamios, traslapes, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	108	216				
7	Suministro y aplicación a una mano de sellador primario acrílico para sistemas impermeables a base de resinas acrílicas y aditivos especiales Acriton Sellador, o similar con iguales o superiores características, sin diluir, en azotea	M2	108	216				

	de cuartos de servicio, incluye: preparación de la zona de trabajo según lo indique el fabricante del impermeabilizante, limpieza del área de trabajo retirando falsas adherencias del sistema impermeable existente, eliminación completa de polvo, impurezas y basura, lavado de superficie con agua a presión dejando secar para la aplicación del producto; herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, mano de obra, acarreos verticales y horizontales tanto interiores como exteriores, elevaciones de hasta 15 metros de altura, andamios, traslapes, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
8	Sellado de fisuras y grietas con resanador a base de resinas acrílicas base agua, agentes minerales y alto contenido de fibras sintéticas; libres de asbesto; y aplicación de membrana de refuerzo de poliéster tejido para sistemas impermeables, tejida en forma cuadricular, elaborada con fibras de poliéster flexible, diseñada para reforzar multidireccionalmente sistemas impermeables Acriflex, o similar con iguales o superiores características en azotea de cuartos de servicio, incluye: preparación de la zona de trabajo según lo indique el fabricante del impermeabilizante, limpieza del área de trabajo retirando falsas adherencias del sistema impermeable existente, eliminación completa de polvo, impurezas y basura, lavado de superficie con agua a presión dejando secar para la aplicación del producto; herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, mano de obra, acarreos verticales y horizontales tanto interiores como exteriores, elevaciones de hasta 15 metros de altura, andamios, traslapes, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	27	54				

9	Suministro y aplicación de sellador elástico de poliuretano color blanco de alta calidad y con capacidad de movimiento, de un componente que cura con la humedad ambiente Sikaflex-1A con tecnología Purform o similar con iguales o superiores características; en juntas constructivas en fachadas exteriores de cubos de elevadores a una altura de 0 a 12 metros, incluye: corte, desbaste, lijado y limpieza de superficie donde se adherirá el sellador (según las especificaciones del fabricante del sellador); a una profundidad de 1 cm y un ancho variable de 1.5 a 3.5 cm, la aplicación del sellador con pistola calafateadora eléctrica o neumática, andamios y/o hamacas, equipo, herramienta, mano de obra, retiro de material sobrante, limpieza antes, durante y después de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	774	10,444				
10	Sustitución de pieza de vitroblock dañada, incluye suministro y colocación de pieza de vitroblock modelo Lattice o similar de 19 x 19 x 8 cm, con adhesivo tipo piso sobre piso; en fachadas exteriores de cubos de elevadores a una altura de 0 a 12 metros, incluye: corte y retiro de vitroblock dañado con junta constructiva, limpieza y desbaste de protuberancias para poder colocar correctamente la pieza de vitroblock, junteado con cemento blanco, andamios y/o hamacas, equipo, herramienta, mano de obra, retiro de material sobrante, limpieza antes, durante y después de los trabajos así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	100	300				
SUBTOTAL SIN IVA							**$**	**$**

IVA		**$**	**$**
TOTAL CON IVA		**$**	**$**

SUBTOTAL (3 SUBPARTIDAS)	$
IVA	$
TOTAL (3 SUBPARTIDAS	$
DESCUENTO	

_____

(SEÑALAR CON LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el poder que me fue otorgado como Representante Legal ante Fedatario Público, a través del Instrumento Público número _____, a la fecha no me ha sido revocado y cuento con las facultades suficientes para que en nombre de mi representada presente esta nueva propuesta como precio más bajo, el cual no modifica las condiciones, características y demás términos indicados en las propuestas técnica y económica.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA